

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POSADZKA			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	6,54*7,94	m ²	51,928	
				RAZEM	51,928
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów -	m ²		
d.1	0816-06 uw. p.tab.	6,54*7,94	m ²	51,928	
				RAZEM	51,928
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej-PODŁOŻY-4 cm	m ²		
d.1	0804-07	Krotność = 2 6,54*7,94	m ²	51,928	
				RAZEM	51,928
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	6,54*7,94	m ²	51,928	
				RAZEM	51,928
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-	m ²		
d.1	1102-01	tarte na ostro 6,54*7,94	m ²	51,928	
				RAZEM	51,928
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub	m ²		
d.1	1102-03	potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 6,54*7,94	m ²	51,928	
				RAZEM	51,928
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane	m ²		
d.1	0602-01	na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa-FOLIA W PŁYNIE	m ²	51,928	
	analogia	6,54*7,94	m ²		
				RAZEM	51,928
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane	m ²		
d.1	0602-02	na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa-FOLIA W PŁY-	m ²	51,928	
	analogia	NIE 6,54*7,94	m ²		
				RAZEM	51,928
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1	202 1130-01	gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 6,54*7,94	m ²	51,928	
				RAZEM	51,928
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	6,54*7,94	m ²	51,928	
				RAZEM	51,928
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombino-	m ²		
d.1	1118-06 z. sz. 5.3.c	waną 3-4 kolory. płytki z kamieni sztucznych- gres duży format 6,54*7,94	m ²	51,928	
				RAZEM	51,928
12	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10	m		
d.1	1119-01	cm 6,54*2+7,94*2	m	28,960	
				RAZEM	28,960
2		ROBOTY MALARSKIE			
13	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłó-	m ²		
d.2	1202-09	gi ponad 5 m2 6,54*7,94 (6,54*2+7,94*2)*3,15	m ² m ²	51,928 91,224	
				RAZEM	143,152
14	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.2	1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności 6,54*7,94 (6,54*2+7,94*2)*3,15	m ² m ²	51,928 91,224	
				RAZEM	143,152
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe-grunt	m ²		
d.2	202 1134-02	(6,54*2+7,94*2)*3,15	m ²	91,224	
				RAZEM	91,224
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	6,54*7,94	m ²	51,928	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 6,54*7,94	m ²	RAZEM	51,928
			m ²	51,928	
18	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (6,54*2+7,94*2)*3,15	m ²	RAZEM	51,928
			m ²	91,224	
19	KNR AT-02 d.2 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek 10*3,15+3*1,40	m	RAZEM	91,224
			m	35,700	
20	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6,54*2+7,94*2)*3,15	m ²	RAZEM	35,700
			m ²	91,224	
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6,54*7,94	m ²	RAZEM	91,224
			m ²	51,928	
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,54*7,94	m ²	RAZEM	51,928
			m ²	51,928	
23	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farby lateksowe zmywalne (6,54*2+7,94*2)*3,15	m ²	RAZEM	51,928
			m ²	91,224	
24	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.	RAZEM	91,224
			szt.	1,000	
25	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	1,000	
26	kalk. własna d.2	Założenie nawiewników okiennych -higrosterowanych 3	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	3,000	
27	kalk. własna d.2	Zabudowa wnęki (szafa komputerowa) z płyty meblowej łącznie z okuciem o wym 3,15*0,80 1	kpl.	RAZEM	3,000
			kpl.	1,000	
28	kalk. własna d.2	Demontaż Verticale 3 szt okna 1	po- miar po- miar	RAZEM	1,000
				1,000	
29	KNR-W 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,33*48	m ²	RAZEM	1,000
			m ²	15,840	
30	KNR-W 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2+6	m	RAZEM	15,840
			m	8,000	
31	KNR 4-01 d.2 0901-08 analogia	Montaż opask drzwiowe j(do wbudowanych drzwi) 0,90+2,75	m	RAZEM	8,000
			m	3,650	
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE		RAZEM	3,650
32	KNR-W 4-03 d.3 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle-rzutnik+wentylator 10+4	m		
			m	14,000	
33	KNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-rzutnik+wentylator 10+4	m	RAZEM	14,000
			m	14,000	
				RAZEM	14,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4-03 d.3 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
35	KNR-W 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
36	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		10+4	m	14,000	
				RAZEM	14,000
37	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 5-08 d.3 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 5-08 d.3 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNR-W 5-08 d.3 0501-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach zabetonowanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
41	KNNR 5 d.3 0501-02	Oprawy oświetleniowe - LED sufitowe-dobrać odpowiednie natężenie oświetlenia dla sali zajęciowej	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR 2-17 d.3 0206-01 analogia	Wentylatory łazienkowe z timerem i higrostatem DECOR 100 CHZ-zastosowano współ do R 0,50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNNR-W 9 d.3 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		10	punkt	10,000	
				RAZEM	10,000
44	KNNR-W 9 d.3 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt		
		10	punkt	10,000	
				RAZEM	10,000
45	KNNR 5 d.3 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar po- miar		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000

Szkoła Policealna-
Medyczne Studium Zawodowe
im. Władysławy Szoc w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50
tel./fax (82) 565-26-51

Mios. 2020

DYREKTOR
mgr Małgorzata Szyszkowska